

REHABILITATION DE L'INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N° d'article	DESIGNATION	Unité	Quantités	Prix Unitaire	Prix Total H.T
<u>1 - GROS OEUVRE</u>					
<u>1.1 - DEMOLITION ET DECAPAGE :</u>					
1.1.1	- DEPOSE DE FAUX PLAFOND MODULAIRE :	M2	442,00		
1.1.2	- DEMOLITION DES CLOISONS EN TOUT GENRE :	M2	51,00		
1.1.3	- DECAPAGE ET GRATAGE DE LA PEINTURE "GR" :	M2	388,00		
1.1.4	- DECAPAGE DE REVETEMENT MURAL EN LIEGE DECORATIF :	M2	76,00		
1.1.5	- DEMOLITION ET DECAPAGE DES SOLS ET MURS EN GRANITO POLI, CARREAUX EN FAIENCE OU MIGNONNETTE LAVES :	M2	384,00		
1.1.6	- DEPOSE DE CADRES ET MENUISERIES :	U	28,00		
1.1.7	- DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES :	U	27,00		
1.1.8	- DEPOSE DES TUYAUTERIES ET CANALISATIONS :	Ens	1,00		
1.1.9	- DEPOSE DES APPAREILS ELECTRIQUES :	Ens	1,00		
1.1.10	- DECAPAGE DES ENDUITS CIMENTS	M2	133,00		
<u>1.2 - ASSAINISSEMENT</u>					
1.2.1	- CURAGE ET NETTOYAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT:	Ens	1,00		
1.2.2	- BUSES EN PVC ASSAINISSEMENT TYPE A1 :				
1.2.2.1	- Ø 200, au	ML	92,00		
1.2.2.2	- Ø 315, au	ML	54,00		
1.2.3	- REGARD TYPE VISITABLE POUR EVACUATION AVEC TOMPAN EN BETON :				
1.2.3.1	- de 50 x 50, au.....	U	8,00		
1.2.3.2	- de 60 x 60, au	U	4,00		
1.2.3.3	- de 80 x 80, au	U	2,00		
1.2.4	- REGARD A GRILLE EN FONTE DE 80x80 :	U	3,00		

1.2.5	- REGARD NON VISITABLE :				
1.2.5.1	- de 40 x 40, au.....	U	6,00		
1.2.5.2	- de 50 x 50, au	U	4,00		
1.2.6	- CANIVEAU EN BETON ARME :				
1.2.6.1	- CANIVEAU EN BETON ARME AVEC GRILLE EN FONTE :	ML	12,00		
1.2.6.2	- REFECTION CANIVEAU EXISTANT :	ML	12,00		
1.2.7	- BRANCHEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT :	Ens	1,00		

1.3 - MACONNERIE EN ELEVATION :

1.3.1	- CLOISONS EN BRIQUES CERAMIQUES CREUSES DE 8 T :	M2	58,00		
1.3.2	- DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CERAMIQUES CREUSES 8+8T :	M2	54,00		

1.4 - ENDUITS

1.4.1	- REPARATION ET /OU RENFORCEMENT DES ELEMENTS EN BETON ARME DEGRADEES OU AFFECTES PAR LA CORROSION :	M2	89,00		
1.4.2	- REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR :	ML	226,00		
1.4.3	- ENDUIT EXTERIEUR LISSE AU MORTIER BATARD :	M2	288,00		
1.4.4	- ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER BATARD :	M2	182,00		

1.5 - JOINTS DE DILATATIONS

1.5.1	- REPRISE ET REPARATION DES JOINTS DE DILATATIONS EN SOL, EN MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR :	ML	37,00		
1.5.2	- COUVRE - JOINT PLAT POUR JOINT DE DILATATION EN SOL :	ML	33,00		
1.5.3	- DALLETES COUVRE-JOINT DE DILATATION EN BA :	ML	35,00		

TOTAL - GROS-ŒUVRE

2 - ETANCHEITE

2.1	- REFECTION DES ACROTÈRES :	ML	972,00		
2.2	- ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTOPROTEGES :	M2	3 157,00		
2.3	- ETANCHEITE LEGERE :	M2	35,00		
2.4	- GARGOUILLES EN PLOMB :	U	20,00		
2.5	- TRAVERSE D'ETANCHEITE :	U	8,00		

TOTAL - ETANCHEITE

3 - REVETEMENTS

3.1 - REVETEMENT SOL ET MURAL

3.1.1	- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE COMPACTO :	M2	376,00		
3.1.2	- REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE FAIENCE COMPACTO :	ML	86,00		
3.1.3	- REVETEMENT DE SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT :	M2	103,00		
3.1.4	- REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX REV-SOL :	M2	82,00		
3.1.5	- DALLAGE EN BETON ARME LISSE A LA TREUILLE MECANIQUE «HELICOPTERE»	M2	762,00		
3.1.6	- BORDURE JARDIN P2 :	ML	160,00		
3.1.7	- REVETEMENT SOL EN RESINE EPOXY :	M2	219,00		
3.1.8	- PONCAGE ET LUSTRAGE DES REVETEMENT EXISTANTS EN GRANITO:				
3.1.8.1	- PARTIE COURANTE	M2	1 884,00		
3.1.8.2	- PLINTHES, CONTREMARCHES ET RELEVES	ML	841,00		
3.1.9	- REVETEMENT DE SOL EN GERFLEX Y/C PLINTHE :	M2	291,00		
3.1.10	- REVETEMENT SOL EN MOQUETTE :	M2	80,00		
3.1.11	- REVETEMENT MURAL EN PIERRE TAILLE :	M2	123,00		

3.2 - PLATRERIE :

3.2.1	- FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE :	M2	525,00		
3.2.2	- FAUX PLAFOND MODULAIRE :	M2	100,00		

TOTAL - REVETEMENTS

4 - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

4.1 - ALIMENTATION :

4.1.1	- TUBES EN POLYETHYLENE à HAUTE PRESSION (16 bars):				
4.1.1.1	- Ø 60	ML	140,00		
4.1.1.2	- Ø 50	ML	120,00		

4.1.1.3	- Ø 40	ML	140,00		
4.1.2	- VANNE D'ARRET :				
4.1.2.1	- Ø 60	U	2,00		
4.1.2.2	- Ø 50	U	4,00		
4.1.2.3	- Ø 40	U	4,00		
4.1.3	- TUBES EN PPR :				
4.1.3.1	- Ø 34.....	ML	120,00		
4.1.3.2	- Ø 26.....	ML	180,00		
4.2 - EVACUATION					
4.2.1	- DESCENTE ET TUYAUX EN FONTE :				
4.2.1.1	- Ø 125.....	ML	26,00		
4.2.1.2	- Ø 150.....	ML	19,00		
4.2.2	- SIPHONS DE SOL:	U	7,00		
4.2.3	- TUYAUX EN PVC Ø 43,6 / 50 :	ML	50,00		
4.3 - APPAREILS SANITAIRES					
4.3.1	- CUVETTE WC AUTOPORTANT ET BATI-SUPPORT AVEC MECANISME DE CHASSE D'EAU ENCASTRABLE :	U	13,00		
4.3.2	- POSE DE SIEGE A L'ANGLAISE :	U	8,00		
4.3.3	- LAVABO VASQUE :	U	6,00		
4.4 - ACCESSOIRES					
4.4.1	- GLACE MIROIR :	M ²	10,00		
4.4.2	- PORTE - SAVONS LIQUIDE :	U	8,00		
4.4.3	- PORTE PAPIER HYGIENIQUE :	U	21,00		
4.4.4	- PORTE PAPIER SERVIETTE :	U	3,00		
4.4.5	- SECHE-MAINS ELECTRIQUE A AIR PULSE :	U	6,00		
4.4.6	- REFECTION WC A L'ANGLAISE EXISTANTES :	U	14,00		
4.4.7	- BOUCHE D'INCENDIE :	U	4,00		
TOTAL - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE					

5 - ELECTRICITE – LUSTRIES - CLIMATISATION

5.1 - ALIMENTATION ET INSTALLATION :

5.1.1	- ENTRETIEN POSTE TRANSFORMATEUR :	Ens	1,00		
5.1.2	- ENTRETIEN ET MISE EN MARCHÉ DU GROUPE ELECTROGENE :	Ens	1,00		
5.1.3	- DISTRIBUTION BASSE TENSION :				
5.1.3.1	- câble armé 4 X 16 mm ²	ML	280,00		
5.1.3.2	- câble armé 4 X 10 mm ²	ML	370,00		
5.1.3.3	- câble armé 4 X 8 mm ²	ML	70,00		
5.1.3.4	- câble armé 4 X 6 mm ²	ML	90,00		
5.1.4	- REVISION ET REFECTION TABLEAU ELECTRIQUE :	U	10,00		
5.1.5	- DEPLACEMENT TABLEAU DE COMMANDE AMPHITHEATRE :	U	1,00		
5.1.6	- TABLEAUX TABLUX :	U	7,00		
5.1.7	- FOYERS LUMINEUX :				
5.1.7.1	- foyers lumineux sur simple allumage :	U	5,00		
5.1.7.2	- foyers lumineux DOUBLE allumage :	U	2,00		
5.1.7.3	- foyers lumineux sur VA et VIENT :	U	4,00		
5.1.7.4	- foyers lumineux sur BOUTON POUSSOIR :	U	6,00		
5.1.7.5	- foyers lumineux SUPPLEMENTAIRES :	U	8,00		
5.1.8	- PRISES DE COURANT DE 2x10/16 A+T:	U	66,00		
5.1.9	- PRISES DE COURANT DE 2x10/16 A+T ONDULEES :	U	60,00		
5.1.10	- PRISE TELEVISION :	U	7,00		
5.1.11	- PRISE TELEPHONE :	U	8,00		
5.1.12	- ECLAIRAGE DE SECURITE BLOCS 60 LUMENS :	U	5,00		

5.2 - REFECTION ELECTRICITE EXISTANTE

5.2.1	- REVISION ET REPARATION ECLAIRAGE AMPHITHEATRE :	U	1,00		
5.2.2	- REMPLACEMENT DE LA FELRIE DES INTERRUPTEURS :	U	13,00		
5.2.3	- REMPLACEMENT DE LA FELRIE DES PRISES :	U	22,00		

5.2.4	- REFECTION ET MISE EN MARCHÉ ONDULEUR CENTRALISÉ EXISTANT :	Ens	1,00		
5.2.4	- FOURNITURE ET INSTALLATION D'ONDULEUR :	Ens	1,00		
5.3 - LUSTRERIE					
5.3.1	- LUMINAIRES FLUORESCENT 4 X 18 W DE 60 x 60 cm :	U	40,00		
5.3.2	- LUMINAIRES FLUORESCENT 2 X 40 W ETANCHE DE 1,20m :	U	16,00		
5.3.3	- APPLIQUE MURAL :	U	8,00		
5.3.4	- HUBLOT ETANCHE :	U	25,00		
5.3.5	- REGLETTES LAVABO :	U	16,00		
5.3.6	- SPOT HALOGENE ORIENTABLE 35W :	U	26,00		
5.3.7	- SPOT ESCALIER EN LED :	U	20,00		
5.3.8	- SPOT AU SOL ENCASTRABLE ETANCHE :	U	4,00		
5.3.9	- LAMPADAIRE BALISE DE JARDIN LANterne FORME INCURVEE :	U	20,00		
5.3.10	- FIXATION DE TELEVISION :	U	4,00		
5.3.11	- PROJECTEUR LED :	U	14,00		
5.4 - CLIMATISATION					
5.4.1	- CLIMATISEUR SPLIT MURAL :				
5.4.1.1	- SPLIT MURAL 9000 BTS :	U	6,00		
5.4.1.2	- SPLIT MURAL 12000 BTS :	U	6,00		
5.4.1.3	- SPLIT MURAL 18000 BTS :	U	3,00		
5.4.1.4	- SPLIT MURAL 24000 BTS :	U	3,00		
5.4.2	- CASSETE DE SOUFLAGE RECTANGULAIRE DE 40x15 cm :	U	3,00		
5.4.3	- REVISION ET MISE EN MARCHÉ CLIMATISATION "BLOCS B ET C" :	Ens	1,00		
TOTAL - ELECTRICITE – LUSTRERIES - CLIMATISATION					
6 - MENUISERIES					
6.1 - REFECTION DE LA MENUISERIE EN BOIS					
6.1.1	- REFECTION DES PORTES DE TOUTES DIMENSIONS :	U	52,00		

6.1.2	- REFECTION DES PLACARDS DE TOUTES DIMENSIONS :	U	12,00		
6.1.3	- REFECTION DES FENETRES ET CHASSIS DE TOUTES DIMENSIONS :	U	52,00		
6.1.4	- REFECTION DES VOLETS ROULANTS DE TOUTES DIMENSIONS :	U	18,00		
6.1.5	- REFECTION DES PORTES METALLIQUES DE TOUTES DIMENSIONS :	U	13,00		
6.1.6	- REFECTION DES GRILLES METALLIQUES DE TOUTES DIMENSIONS :	U	20,00		
6.1.7	- REFECTION PORTE CAPITONNE TOUTES DIMENSIONS :	U	6,00		
6.1.8	- RIDEAU EN TISSU :	M ²	220,00		
6.1.9	- FIXATION DES CHAISES AMPHITHEATRE "BLOC C" :	Ens	1,00		
6.1.10	- SUPPRESSION DES CROCHETS METALLIQUE A L'AMPHITHEATRE "BLOC C" :	U	20,00		
6.2 - MENUISERIE BOIS					
6.2.1	- REVETEMENT MURAL EN BOIS :				
6.2.1.1	- REFECTION BOIS MURAL EN AMPHITHEATRE "BLOC C" :	M2	88,00		
6.2.1.2	- REFECTION BOIS MURAL EN SALLE DE CONFERENCE "BLOC A" :	M2	102,00		
6.2.1.3	- REVETEMENT MURAL EN PANNEAUX CONTRE-PLAQUEE EN IROKO "BUREAU DIRECTEUR BLOC A":	M2	76,00		
6.2.2	- PORTE EN BOIS MDF POUR SANITAIRES :	M2	15,00		
6.2.3	- FENETRES VITREES EN BOIS ROUGE :	M2	46,00		
6.3 - MENUISERIE ALUMINIUM					
6.3.1	- FENETRES OU CHASSIS VITREES :	M2	62,00		
6.3.2	- PORTES VITREES :	M2	14,00		
6.3.3	- VOLETS ROULANTS AVEC MECANISME ELECTRIQUE :	M2	49,00		
6.3.4	- STORES AVEC MECANISME ELECTRIQUE :	M2	22,00		
6.3.5	- CLOISONS AMOVIBLES EN ALUMINIUM :	M2	66,00		
6.3.6	- CLOISONS AMOVIBLES EN ALUMINIUM AVEC STORE INTEGREE :	M2	40,00		
6.4 - MENUISERIE METALLIQUE					
6.4.1	- PORTES METALLIQUES :	M2	7,00		
6.4.2	- PORTAIL EN INOX :	M2	33,00		
6.4.3	- GRILLES METALLIQUES :				
6.4.3.1	- GRILLES POUR FENETRES :	M2	18,00		

6.4.3.2	- GRILLES DE 40cm DE HAUTEUR BORDURE CIRCULATION :	ML	54,00		
6.4.4	- BARRE D'AFFICHAGE SUR GRILLE DU MUR DE CLÔTURE :	U	2,00		
6.5 - SIGNALISATION					
6.5.1	- ENSEIGNE PRINCIPALE DE L'INSTITUT :	Ens	1,00		
6.5.2	- PANNEAUX PLAN DE MASSE INSTITUT :	Ens	1,00		
6.5.3	- PANNEAUX DE CONSISTANCE PAR BLOC :	Ens	3,00		
6.5.4	- PLAQUE DE PORTE :	U	70,00		
TOTAL - MENUISERIES					
7 - PEINTURE - VITRERIE					
7.1	- PEINTURE EXTRALITE SUR FACADES FINITION SOLVANT MATE :	M2	651,00		
7.2	- PEINTURE "GRIFFI" SUR FACADES :	M2	50,00		
7.3	- PEINTURE DECORATIVE "GR" :	M2	498,00		
7.4	- PEINTURE EXTRALITE SUR PEINTURE EN GR :	M2	2 000,00		
7.5	- PEINTURE DECORATIVE "TADELAKT" :	M2	10,00		
7.6	- VERNISSAGE SUR PEINTURE TADELAKT :	M2	400,00		
7.7	- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS FINITION SEMI-SATINEE :	M2	4 214,00		
7.8	- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR FAUX - PLAFOND EN STAFF FINITION MATE :	M2	565,00		
7.9	- PEINTURE SUR MUR ET PLAFOND DES SALLES D'EAU FINITION LAQUEE BRILLANTE :	M2	41,00		
7.10	- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE FINITION LAQUEE BRILLANTE :	M2	380,00		
7.11	- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS FINITION BRILLANTE :	M2	74,00		
7.12	- VERNIS SUR MENUISERIE BOIS :	M2	999,00		
7.13	- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR TUYAUTERIE ET CONDUITS:	Ens	1,00		
7.14	- PEINTURE FLUORESCENTE SUR MUR PARKING :	M2	120,00		
7.15	- VERRE NORMAL DE 6 mm :	M2	56,00		
7.16	- TRACAGE PARKING :	Ens	1,00		
TOTAL - PEINTURE - VITRERIE					

8 - ESPACE VERT

8.1	- DESERBAGE ET DESSOUCHAGE DES PLANTES :	Ens	1,00		
8.2	- FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE :	M3	78,00		
8.3	- FOURNITURE ET IMPLANTATION DE GAZON :	M2	78,00		
8.4	- TRAVAUX DE FOURNITURE ET D'EPANDAGE D'ENGRAIS ORGANIQUE (FUMER DE BOVIN) :	M3	12,00		
8.5	- TRAVAUX DE FOURNITURE ET D'EPANDAGE D'ENGRAIS CHIMIQUE COMPLET :	Kg	39,00		
8.6	- TRAVAUX DE FOURNITURE ET D'EPANDAGE DE RETENUEUR D'EAU :	M2	78,00		
8.7	- FOURNITURE, TRANSPORT ET PLANTATION D'ARBUSTES TYPE "ROMARIN - AZIR"	U	160,00		
8.8	- FOURNITURE, TRANSPORT ET PLANTATION DE FLEUR DE SAISON :	U	80,00		
8.9	- FOURNITURE ET INSTALLATION DE POT POUR ARBUSTES :	U	8,00		
8.10	- FOURNITURE ET INSTALLATION DE ROBINET DE PUISAGE :	U	8,00		
8.11	- FOURNITURE DES ARROSEURS SUR PEIDS :	U	4,00		
8.12	- FOURNITURE DE TUYAUX D'ARROSAGE :	ML	150,00		
TOTAL - ESPACE VERT					

RECAPITULATION

TOTAL - GROS-ŒUVRE	
TOTAL - ETANCHEITE	
TOTAL - REVETEMENTS	
TOTAL - PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE	
TOTAL - ELECTRICITE – LUSTRERIES - CLIMATISATION	
TOTAL - MENUISERIES	
TOTAL - PEINTURE - VITRERIE	
TOTAL - ESPACE VERT	

TOTAL H.T	
TVA 20 %	
TOTAL T.T.C	

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE :