

REHABILITATION – RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - DE L'INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N° d'article	DESIGNATION	Unité	Quantités	Prix Unitaire
<u>1 - RESEAU INFORMATIQUE</u>				
<u>1.1 - PRECABLAGE INFORMATIQUE/TELECOMMUNICATION ET EQUIPEMENT PASSIFS</u>				
1.1.1	Baie de brassage 42 unités	U	2,00	
1.1.2.1	Goulotte 50/105 complète à deux compartiments type haute gamme	U	520,00	
1.1.2.2	Goulotte 50/105 complète à deux compartiments type moyenne gamme	U	520,00	
1.1.3	Panneau de raccordement			
1.1.3.1	Panneau de brassage 24 ports RJ45 FTP	U	11,00	
1.1.4	Tiroir fibre optique			
1.1.4.1	Tiroir Fibre Optique 6Ports	U	3,00	
1.1.4.2	Tiroir Fibre Optique 24Ports	U	1,00	
1.1.5	Fibre optique OM2 6 brins 50/125 LSZH type Intérieur	ML	300,00	
1.1.6	Câble informatique F/UTP cat.6/E	ML	5 000,00	
1.1.7	Cordon de brassage FTP cat.6/E	U	200,00	
1.1.8	Cordon de liaison FTP cat.6/E	U	100,00	
1.1.9	Prise RJ45 FTP	U	100,00	
1.1.10	Armoire informatique de 12 unités	U	1,00	
1.1.11	Câble téléphonique LY-6/10 de 14 paires	ML	70,00	
1.1.12	Câble téléphonique LY-6/10 de 56 paires	ML	60,00	
1.1.13	Connexion, tests, certifications et mise en service	Ens	1,00	
<u>8.2 - EQUIPEMENTS ACTIFS ET LOGICIELS</u>				
1.2.2	Réseau Informatique (DATA)			
1.2.2.1	Commutateur du réseau DATA			

1.2.2.1.1	Châssis fédérateur (Réseau DATA)	Ens	1,00	
1.2.2.1.2	Commutateur d'étage 24 ports 10/100/1000 GigaEthernet (Switch 24 Ports 10/100/1000)	U	1,00	
1.2.2.1.3	Commutateur d'étage 48 ports 10/100/1000 GigaEthernet (Switch 48 Ports 10/100/1000)	U	1,00	
1.2.2.1.4	Commutateur d'étage 24 ports 10/100/1000 GigaEthernet POE (Switch 24 Ports 10/100/1000 POE)	U	1,00	
1.2.2.2	Système de connexion par Réseau WIFI			
1.2.2.2.1	Les Points d'accès	U	5,00	
1.2.2.2.2	Contrôleur WIFI	U	1,00	

8.3 - PARE-FEU

1.3	PARE FEU POUR 300 UTILISATEURS MAXIMUM	Ens	1,00	
-----	--	-----	-------------	--

8.4 - DIVERS

1.4	DEPOSE DES EQUIPEMENTS ET REPERAGE, CODIFICATION, CONTROLE, ESSAIS, TESTS DE CERTIFICATION ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS REALISEES	Ens	1,00	
-----	---	-----	-------------	--

TOTAL - RESEAU INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE -

TOTAL H.T

TVA 20 %

TOTAL T.T.C

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE :